

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

A N E X O I

AMPLIACIÓN DE LA QUINTA SALA DE MAGISTRADOS EN EL SEGUNDO PISO

PA.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P.UNIT.	IMPORTE
I.1	Demolición de muros de varios materiales, incluye limpieza.	M2	94,00		
I.2	Desmontaje de puertas de vidrio, cristal y cancelaría.	LOTE	1,00		
I.3	Recolección y traslado de escombros desde el segundo piso a sótano.	LOTE	1,00		
I.4	Suministro y Construcción de muro de 12cm. de tablaroca a base de bastidor de canal de lámina galvanizada lisa de 3 ½"cms cal. 26 y cartón de yeso ½" ambas caras, incluye: esquineros, perfacinta, emboquillados, resanes con ready-mix.	M2	130,00		
I.5	Emplaste de muros laterales para la eliminación de líneas divisorias.	M2	174,00		
I.6	Suministro y aplicación de ready-mix (calafateo) en existentes, incluye perfacinta, lijado, sellado y preparación.	M2	470,00		
I.7	Suministro y reemplazo de falso plafond en cielo, reforzamiento de tirantes y colgantes en cielo.	M2	153,00		
I.8	Suministro e instalación de molduras de foam, con recubrimiento de cerámica en parte superior de muros, incluye pegamento y recortes	ML	39,00		
I.9	Suministro y aplicación de aislamiento Insulain en muros de Oficina.	M2	45,00		
I.10	Suministro y aplicación de pintura en interior, vinílica semi-gloss ecológica, con dos aplicaciones color a escoger marca ICI, en muro de 3.00 metros de altura, incluye preparado de superficie con aplicación de sellador acrílico.	M2	410,00		
I.11	Suministro y colocación de zoclo modelo a escoger, marca Inter ceramic, incluye nivelación con cemenquin, si se requiere, recortes y limpieza del área.	ML	134,00		
I.12	Instalación de persianas verticales en ventanas, según muestra.	M2	25,00		
I.13	Suministro e instalación de puerta de tambor de madera, marco y contramarco incluye: 2 bisagras, tope, chapa, nivelación de superficie para recibir el marco., acabado maqueado en caoba.	Pza.	6,00		
I.14	Preparación de instalación eléctrica, incluye tubería steel, guía y cajas de contactos, con salida a nivel del cielo para energía eléctrica y sistema de computo e Internet.	LOTE	1,00		

SUB-TOTAL _____
IVA _____
TOTAL _____