

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

A N E X O I

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA REMODELACION DE OFICINAS PARA ACTUARIOS EN EL SEGUNDO PISO DEL PODER JUDICIAL

EXP: SG-29/08

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2008

	CONCEPTOS	UNID.	CANTIDAD	P.UNI.	IMPORTE
I	PRELIMINARES				
1.1	Demolición de muro de tablarroca, incluye retiro de escombros fuera de la obra.	m2	11.26		
1.2	Retiro de cancelería de aluminio con vidrio natural, hasta una altura de 1.60 m de alta sobre barra de madera, incluye recuperación y almacenamiento para su reubicación.	m2	12.10		
1.3	Retiro de cancelería de aluminio con vidrio natural con puerta tipo comercial, hasta una altura de 2.75 m, incluye recuperación y almacenamiento para su reubicación.	m2	7.37		
1.4	Retiro de muebles en madera tipo barra, diferentes dimensiones, incluye traslado y almacenamiento para su reubicación.	pza.	1.00		
1.5	Retiro de puertas tipo comercial, con traslado fuera de la obra para su reubicación.	pza.	2.00		
1.6	Retiro de lámparas de 2x4, incluye su recuperación para ser reubicadas.	pza.	9.00		
II	MUROS				
2.1	Suministro y construcción de muro inclusive cancelación de vanos, a base de bastidor de stud metálico de 3 5/8 cal. 25 @ 24" forrado en cartón de yeso de 1/2" a dos caras. Incluye readi-mix, chilillos, fijación y perfacinta.	m2	20.00		
2.2	Suministro y construcción de cajillo sobre puerta tipo comercial, a base de bastidor de stud metálico de 3 5/8 cal. 25 @ 24" forrado en cartón de yeso de 1/2" a una cara. Incluye readi-mix, chilillos, fijación y perfacinta.	m2	1.78		
III	ACABADOS				
3.1	Suministro y aplicación de pintura a dos manos, color a escoger, semigloss, incluye limpieza del área.	m2	80.00		
3.2	Suministro e instalación de entrecalle metálica de aluminio en muro de tablarroca de 1/2", según diseño ver planos arquitectónicos, incluye recortes, elementos de fijación, equipo, herramienta, mano de obra, así como lo necesario para su ejecución.	ml	11.00		

	CONCEPTOS	UNID.	CANTIDAD	P.UNI.	IMPORTE
IV	CANCELARÍA				
4.1	Reubicación y ajuste de cancel en espacio de 2.91x1.65m. a base de manguetería de aluminio de 1 3/4", vidrio claro de 1/4" de espesor, en módulos fijos con abertura 25cm. Incluye: soportes en mueble de madera, reciclo de material recuperado en obra, mano de obra, vinilos, elementos de fijación, sellado con silicón; así como lo necesario para su instalación.	m2	4.80		
4.2	Reubicación de puerta tipo comercial, recuperada en obra, incluye elementos de fijación, marco de aluminio, bisagras, chapa y llave.	pza.	1.00		
V	CARPINTERÍA				
5.1	Reparación de barra existente, con cambio de formica, color a escoger, aplicación de pintura a dos manos, color a escoger y refuerzo en su base, incluye material y mano de obra.	pza.	1.00		
VI	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
6.1	Suministro y colocación de registros 4x4 en plafón alimentado 14 mts desde centro de carga para distribución de ramal de contactos regulados y normales, a base de tubería steel de 1/2" y cable #12.	pza.	4.00		
6.2	Suministro y colocación de centro de carga marca sqd, empotrado en muro, incluye breakers sencillos para 7 contactos normales, 12 contactos regulados y 9 lámparas de 2x4'.	pza.	1.00		
6.3	Suministro y colocación de alimentación a base de tubo steel, para conexión de centros de carga a tablero principal, distancia 45.00 mts, incluye registros, cable y desperdicios.	lote	1.00		
6.4	Salida de contacto doble normal a base de tubo steel de 1/2", cable #12, tres conductores THHN LS, incluye coples, conectores, tapas de baquelita y accesorios, conexión a centro de carga.	sal	4.00		
6.5	Salida para contacto naranja 110 v. para computo con tubo steel de 1/2" y caja de 2"x4" alojando 3 cables #12 THHN LS, incluye coples, conectores, tapas de baquelita y accesorios, conexión a centro de carga.	sal	6.00		
6.6	Salida para contacto naranja 110 v. para computo con caja tipo panduit de 2"x4" y canaleta de 1/2" alojando 3 cables #12 THHN LS, incluye fijación al muro, tapas de baquelita y accesorios, conexión a centro de carga.	sal	6.00		
6.7	Salida de apagador sencillo a base de tubo steel de 1/2", cable #12, tres conductores THHN LS, incluye fijación al muro, tapas de baquelita y accesorios, conexión a centro de carga.	sal	1.00		
6.8	Salida para red en caja 2x4" ko 1/2" y tubo steel 1/2", dejando guía en alambre galvanizado, incluye tapas de baquelita para dos conectores.	sal	4.00		

