

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
CONSEJO DE LA JUDICATURA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

**ANEXO II**

**EXP:61/06  
FECHA: 23/10/06**

**RESTAURACION DE PLAFOND DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS, NOMINA Y PASILLOS.**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT	Importe
1	Remoción de placa de 2'x4' y herraje de falso plafond sin recuperación, incluye acarreo a sótano para su posterior retiro en camión fuera de la obra	m2	63,62		
2	Suministro y colocación de sistema de soporte de ángulo de 2"x1/8" @ 1.2 m suspendido con tornillo sinfín de 7/16"x24" @ 1.00 metro + arandela plana + tuerca 7/16" + taquete metálico expansor en losa, debiendo dejar una pendiente de 2%.	ml	66,22		
3	Suministro y colocación de "charola receptora" bajo losa de concreto a base de lámina zintro R-100 cal. 26 acanalada, incluye fijación al sistema de soporte de ángulos a base de tornillo autorroscable de 1/4"x1" con empaque de neopreno, incluye una mano de malla y pintura elastometrica en cada tornillo	m2	58,04		
4	Reposición de falso plafond marca Armstrong, placa de 2'x4', herraje necesario, ángulo perimetral y desperdicios.	m2	63,62		
5	Canaleta para recolección de agua a base de lámina galvanizada cal. 22, desarrollo promedio de 55 cm, incluye sellado de juntas con producto sika	ml	15,00		
6	Bajante pluvial a base de tubería ABS de 2" hacia pileta de aseo, incluye codos, conector y pegamento.	ml	2,40		
7	Retiro de material en camión fuera de la obra, producto de desmantelamiento y desperdicios	m3	6,00		

**SUBTOTAL**

**I.V.A.**

**TOTAL** \_\_\_\_\_